

湖北健峰晶沃农业生物科技发展有限公司有机肥生产项目

竣工环境保护验收意见

2026年6月27日，湖北健峰晶沃农业生物科技发展有限公司根据《湖北健峰晶沃农业生物科技发展有限公司有机肥生产项目竣工环境保护验收监测报告表》（以下简称《验收报告表》）并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南》、本项目环境影响评价报告和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收（验收检查组名单附后），经专家现场查阅并核对了有关资料，提出如下审查意见：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目位于罗田县三里畈镇云架山村。本次扩建项目环评批复内容：本项目为扩建项目，不新增用地，在原厂区内新建2间有机肥生产厂房共2120平方米，1栋建筑面积为1050平方米的仓库，1个800立方米覆膜堆肥发酵池，配套建设道路、绿化、水电、管网等，年产有机肥3万吨。扩建完成后全厂年产有机肥5万吨。

（二）建设过程及环保审批情况

我公司于2020年11月委托湖北黄达环保技术咨询有限公司编制了《三里畈镇有机肥料生产项目环境影响报告表》，并于2021年7月21日取得了黄冈市生态环境局罗田县分局《关于三里畈镇有机肥料生产项目环境影响报告表的批复》（黄环罗函[2020]12号）。2020年7月8日已完成固定污染源排污登记。2021年7月，我公司已完成自主验收。2025年1月委托湖北黄达环保技术咨询有限公司编制了《湖北健峰晶沃农业生物科技发展有限公司有机肥生产项目环境影响报告表》，并于2025年4月10日取得了黄冈市生态环境局罗田县分局《关于湖北健峰晶沃农业生物科技发展有限公司有机肥生产项目环境影响报告表的批复》（罗环审[2025]3号）。

（三）投资情况

项目实际总投资 18500 万元，其中环保投资 120 万元，占总投资额的 0.65%。

（四）验收范围

本次扩建项目验收内容：项目不新增用地，在原厂区内新建 2 间有机肥生产厂房共 2120 平方米，1 栋建筑面积为 1050 平方米的仓库，1 个 800 立方米覆膜堆肥发酵池，配套建设道路、绿化、水电、管网等。本次扩建项目年产有机肥 3 万吨，项目全厂年产有机肥 5 万吨（其中 2021 年已验收产品规模 2 万吨，本次仅验收扩建项目 3 万吨产品规模）。

二、工程变动情况

根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条“建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件”，以及《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》环办环评函[2020]688 号。按照法律法规要求，结合本项目不属于重大变更情况。

三、环境保护设施建设情况

（一）废气

项目运营期废气主要为发酵过程中的恶臭废气和搅拌、筛分粉尘。项目生产车间 1#和生产车间 2#发酵恶臭废气通过车间封闭+生物除臭剂+集气罩+喷淋塔+活性炭除臭装置处理后引至 1 根 15m 高的排气筒（DA003）排放；搅拌、筛分废气依托原有项目，采用“车间封闭+集气罩+布袋除尘器”处理后经 15m 高排气筒（DA002）排放。

（二）废水

项目本次扩建项目不新增劳动定员，喷淋塔除臭废水回用于发酵生产，不外排。

（三）噪声

项目噪声主要为生产过程中产生的机械噪声，噪声值约为 60-85dB（A），项目主要采用低噪声设备，对噪声设备采用隔声、消声、减振等降噪措施；采取密闭生产措施，厂区周围加强绿化。

（四）固体废物

本次扩建项目不新增劳动定员，不产生生活垃圾。固体废物主要为废包装袋、除尘器收尘灰、废机油、废活性炭、废含油抹布。废包装袋交由物资部门回收利用。除尘器收尘灰收集后回用于生产搅拌工序中。废机油、废活性炭、废含油抹布作为危险废物，收集后暂存于危险废物暂存间，定期交由危废处理资质的单位处理。

四、污染物达标排放情况

（1）废气

无组织废气：在验收监测期间，生产负荷满足要求、环保设施运行正常条件下，该项目无组织废气颗粒物排放浓度均低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中无组织废气排放监控浓度限值：颗粒物 $1.0\text{mg}/\text{m}^3$ 的要求；硫化氢、氨、臭气浓度均低于《恶臭污染物排放标准》（GB14553-93）二级标准：硫化氢 $0.06\text{mg}/\text{m}^3$ 、氨 $1.5\text{mg}/\text{m}^3$ 、臭气浓度 20（无量纲）的要求。

有组织废气：在验收监测期间，生产负荷满足要求、环保设施运行正常条件下，该项目搅拌筛分有组织废气中颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准中表 2 二级排放限值：颗粒物 $120\text{mg}/\text{m}^3$ 、 $3.5\text{kg}/\text{h}$ 的要求；发酵车间有组织废气满足《恶臭污染物排放标准》（GB14553-93）二级标准排放限值：硫化氢 $0.33\text{kg}/\text{h}$ 、氨 $4.9\text{kg}/\text{h}$ 、臭气浓度 2000（无量纲）。

（2）噪声

在验收监测期间，该项目各设施运转正常，厂界四周噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准：昼间 60dB（A）、夜间 50dB（A）。

（4）固体废物

项目产生的固体废物主要为废包装袋、除尘器收尘灰、废机油、废活性炭、废含油抹布。生活垃圾分类收集后交由环卫部门定期统一清运处置。废包装袋交由物资部门回收利用。除尘器收尘灰收集后回用于生产搅拌工序中。废机油、废活性炭、废含油抹布作为危险废物，收集后暂存于危险废物暂存间，定期交由危废处理资质的单位处理。

五、工程建设对环境的影响

根据监测结果，废气、噪声主要污染指标达标排放，废水、固体废物均妥善处置，均不会对环境造成明显的不利影响。

六、验收结论

该项目环境保护手续齐全，基本落实了环评及批复中规定的各项环保措施和要求，《验收报告表》表明验收监测期间主要污染物实现达标排放，固体废物均进行了合理处置。验收组认为可通过项目竣工环境保护验收。

七、后续完善建议和要求

1、加强危险废物暂存间贮存、转运过程管理，完善台账制度，严格落实防渗措施要求。落实自行监测并及时公开相关信息，自觉接受社会监督

2、进一步加强废气收集，做好废气处理环保设施的运行维护工作，确保废气污染物能稳定达标排放。

3、进一步加强废水处置措施，并做好雨污分流措施，加强重要区域的地面防渗措施，加强风险防范应对措施，并能确保事故废水能有效收集。

八、验收人员信息

参加验收的单位及人员名单详见签到表。

湖北健峰晶沃农业生物科技发展有限公司验收组

2026年6月27日